



MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação nomeado pelo Decreto nº 025 de 19 de janeiro de 2022, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a empresa CONSTRUTORA TRIIMPERIAL EIRELI - EIRELI, CNPJ nº 13.161.086/0001-86 classificada como 2ª colocada para a Concorrência nº 003/2021 processo Administrativo nº 183/2021, conforme Resultado, para manifestar interesse em assumir o objeto da licitação com o valor da Primeira colocada do saldo remanescente, mediante a rescisão contratual com a primeira colocada.

Fica concedido o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação da convocação, decorrido o prazo estabelecido será considerado desistente e procederá a convocação das demais empresas remanescentes, conforme classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	JULGAMENTO	EMPRESA
1º	Proposta Válida	EUROINFRA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 33.827.535/0001-90.
2º	Proposta Válida	CONSTRUTORA TRIIMPERIAL EIRELI - EIRELI, CNPJ nº 13.161.086/0001-86.
3º	Proposta Válida	E C EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 21.352.152/0001-23.
4º	Proposta Válida	EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, CNPJ nº 78.440.161/0001-93.
5º	Proposta Válida	GAMMA PAVIMENTAÇÃO, INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 82.257.635/0001- 33.

Segue em anexo Planilha contendo o saldo remanescente da obra.

A presente convocação deverá ser publicada no Diário Oficial do Município e encaminhada ao interessado através de correio eletrônico no endereço informado no envelope protocolado.

Contenda, 03 de março de 2022.


Jaime Kfiatkoski
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Decreto nº 025/2022



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.073.461-06/2020	LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	Nº SICONV 906730/2020	DATA BASE 06-21 (N DES.)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS				
				PROFONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR				
				DESCRICAÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS	MUNICÍPIO / UF CONTENDA/PR	BDI 1 24,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS									
1.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS						1.080.408,84
1.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.080.408,84
1.1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	5,76	320,00	BDI 1	396,83	2.285,74
1.1.1.2.	SINAPI	4513	*N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M	12,00	3,56	BDI 1	4,41	52,92
1.1.2.			CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M2	6,647,74	0,37	BDI 1	0,46	3.057,96
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	COMP01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE						18.528,53
1.2.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBULAÇÕES)						
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	84,42	5,91	BDI 1	7,33	618,80
1.2.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	23,56	21,73	BDI 1	26,95	634,94
1.2.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	76,07	2,07	BDI 1	2,57	195,50
1.2.4.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	4,69	164,29	BDI 1	203,74	955,54
1.2.5.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	46,90	277,23	BDI 1	343,79	16.123,75
1.3.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS, BOCAS DE BUEIRO E DISSIPADORES)						19.411,46
1.3.1.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	1.173,95	BDI 1	1.455,82	8.734,92
1.3.2.	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80 M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	2.388,43	BDI 1	2.961,89	5.923,78
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	COMP02	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A SAÍDAS DE BUEIROS TUBULARES D=0,80M - DEB TIPO-2	UD	2,00	1.916,28	BDI 1	2.376,38	4.752,76
1.4.			DRENAGEM - SARJETAS EM CONCRETO						124.237,29
1.4.1.	DER/PR	650300	Sarjeta triangular concreto - tipo 3	m	1.293,73	63,89	BDI 1	79,23	102.502,23
1.4.2.	DER/PR	655300	Transp.segmento sarjeta tipo-3 (ST-3) c/ubo 0,30m	m	41,00	268,94	BDI 1	333,51	13.673,91

Donato

Nº OPERAÇÃO 1.073.461-06/2020	LOCALIDADE SINAPI CURTIBA	Nº SICONV 906730/2020	DATA BASE 06-21 (N.DES.)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
				PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR	Pavimentação Asfáltica em Estradas Rurais				
</									

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS									
1.4.3	DER/PR	810250	Melo fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	198,16	32,80	BDI 1	40,68	8.061,15
1.5.			TERRAPLENAGEM						36.518,34
1.5.1.	SINAPI	101232	ESCVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAIBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	1.882,16	6,68	BDI 1	8,28	15.584,28
1.5.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	484,35	8,68	BDI 1	10,76	5.211,61
1.5.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.776,92	1,87	BDI 1	2,32	15.722,45
1.6.			PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE						176.924,72
1.6.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.152,08	80,05	BDI 1	99,27	114.366,98
1.6.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.562,29	1,46	BDI 1	1,81	62.557,74
1.7.			PAVIMENTAÇÃO - BASE						162.368,70
1.7.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	997,17	87,52	BDI 1	108,53	108.222,86
1.7.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.914,83	1,46	BDI 1	1,81	54.145,84
1.8.			PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO						502.929,61
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	COMP04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM SOLUÇÃO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA	M2	6.238,48	4,65	BDI 1	5,77	35.996,03
1.8.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.238,48	2,27	BDI 1	2,82	17.592,51
1.8.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	311,93	1.117,83	BDI 1	1.386,22	432.403,60
1.8.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.357,72	1,46	BDI 1	1,81	16.937,47
1.9.			PAISAGISMO / URBANISMO						24.104,49
1.9.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	1.158,23	2,09	BDI 1	2,59	2.999,82
1.9.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.158,23	11,08	BDI 1	13,74	15.914,08



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.073.461-06/2020	Nº SICONV 906730/2020	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS			
		MUNICÍPIO / UF			
		CONTENDA/PR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-21 (N DES.)	MUNICÍPIO / UF			
		CONTENDA/PR			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS									
1.9.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	6,45	523,98	BDI 1	649,79	4.191,15
1.9.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	6,45	37,52	BDI 1	108,53	700,02
1.9.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	129,06	1,87	BDI 1	2,32	299,42
1.10.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						9.989,08
1.10.1.	COMPOSIÇÃO	COMP05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	219,12	17,83	BDI 1	22,11	4.844,74
1.10.2.	COMPOSIÇÃO	COMP06	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR C/ PÉLICULA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁL GALV.FOGO D=2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO	UD	7,00	496,75	BDI 1	616,02	4.312,14
1.10.3.	DER/PR	873000	h=3,00m Tachão refletivo bidirecional	ud	20,00	33,55	BDI 1	41,61	832,20

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONTENDA/PR

Local

Data

terça-feira, 24 de agosto de 2021

DAIANA PRISCILA SOUZA
LEITE:09804113945

Assinado de forma digital por DAIANA PRISCILA SOUZA LEITE:09804113945
Dados: 2021.08.24 16:45:06 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Daiana Priscila Souza Leite
CREA/CAU: PR-184547/D
ART/RTT: 0