



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1027863-29	Nº SICONV 825579	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CONTENDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTÁtua DO CRISTO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CONTENDA	BDI 1 26,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									72.115,95	
2.			IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DA ESTÁtua DO CRISTO REDENTOR - SERVIÇOS REPROGRAMADOS A LICITAR					-	72.115,95	
2.1.			PASSARELA DE PEDESTRES DE ACESSO À IMAGEM DO CRISTO					-	7.216,62	
2.1.1.			PASSARELA - PILARES					-	422,69	
2.1.1.1.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	17,79	18,86	BDI 1	23,76	422,69	RA
2.1.2.			PASSARELA - VIGAS					-	3.859,57	
2.1.2.1.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	162,44	18,86	BDI 1	23,76	3.859,57	RA
2.1.3.			PASSARELA - LAJE					-	2.934,36	
2.1.3.1.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	123,50	18,86	BDI 1	23,76	2.934,36	RA
2.2.			PLATAFORMA DO MIRANTE - PILARES E ALVENARIA DO ARRIMO					-	10.020,72	
2.2.0.1.	Composição	COMP04	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (FACE EXTERNA)	M²	45,64	174,25	BDI 1	219,56	10.020,72	RA
2.3.			PLATAFORMA DO MIRANTE - PISO E ACABAMENTOS					-	11.112,29	
2.3.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	71,90	BDI 1	90,59	271,77	RA
2.3.0.2.	Composição	COMP03	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UD	1,00	880,13	BDI 1	1.108,96	1.108,96	RA
2.3.0.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	523,37	2,72	BDI 1	3,43	1.795,16	RA
2.3.0.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	9,45	BDI 1	11,91	1.191,00	RA
2.3.0.5.	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	62,50	BDI 1	78,75	78,75	RA
2.3.0.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	12,39	BDI 1	15,61	46,83	RA
2.3.0.7.	Composição	COMP01	BALIZADOR CIRCULAR DE EMBUTIR DE LED EXTERNO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W, CARÇA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	UD	30,00	132,62	BDI 1	167,10	5.013,00	RA
2.3.0.8.	SINAPI	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	1,35	296,18	BDI 1	373,19	503,81	RA
2.3.0.9.	Composição	COMP02	REFLETOR DE LED 100W , CARÇA DE ALUMINIO RESISTENTE A ÁGUA, ÂNGULO 120°, VIDA ÚTIL SUPERIOR A 50000H, TEMPERATURA DE 6000K COOL WHITE	UD	3,00	291,80	BDI 1	367,67	1.103,01	RA
2.4.			GABIÃO					-	43.766,32	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1027863-29	Nº SICONV 825579	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CONTENDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTÁTUA DO CRISTO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CONTENDA	BDI 1 26,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									72.115,95	
2.4.0.1.	SINAPI	92744	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	90,00	366,54	BDI 1	461,84	41.565,60	RA
2.4.0.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.683,81	0,65	BDI 1	0,82	2.200,72	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONTENDA
Local
terça-feira, 9 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Ovidio Luiz Druszc
CREA/CAU: CREA PR-19236/D
ART/RRT: 0