

PREFEITURA DE CONTENDA

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município		CONTENDA							
Projeto		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ							
Local da Obra		AV. ELEOTÉRIO DE SOUZA PADILHA							
FONTE	SINAPI	Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_PR_202003_NaoDesonerado - SICRO PR 01-2019 Relatório Sintético de Composições de Custos - ORSE						BDI	24,00%
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	Av Eleotério de Souza Padilha	ORÇAMENTO APROVADO				756.709,80
					QUANT.	UNIT.	TOTAL (SEM BDI)	TOTAL (COM BDI)	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							7.099,35
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	2,88	2,88	309,10	890,21	1.103,86	
99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	12723,87	12723,87	0,38	4.835,07	5.995,49	
2	SINAPI	TERRAPLENAGEM							52.485,50
1600441	SICRO	Remoção de paralelepípedos	M2	3866,84	3866,84	8,94	34.569,55	42.866,24	
89889	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	1088,00	1088,00	7,13	7.757,47	9.619,26	
3	SINAPI	BASE / SUB-BASE							184.230,58
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3866,84	3866,84	1,57	6.070,94	7.527,97	
96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	817,33	817,33	78,71	64.331,73	79.771,35	
96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	580,03	580,03	84,06	48.756,99	60.458,67	
83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3X KM	43900,56	43900,56	0,67	29.413,38	36.472,59	
4	SINAPI	REVESTIMENTO							265.009,08
96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3670,19	3670,19	6,60	24.223,25	30.036,83	
96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3670,19	3670,19	1,77	6.496,24	8.055,34	
95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3X KM	5505,29	5505,29	0,85	4.679,49	5.802,57	
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	183,51	183,51	971,71	178.318,02	221.114,34	
5	SINAPI	MEIO-FIO E SARJETA							42.967,61
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	810,00	810,00	39,53	32.019,30	39.703,93	

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	Av Eleotério de Souza Padiilha	ORÇAMENTO APROVADO				756.709,80
					QUANT.	UNIT.	TOTAL (SEM BDI)	TOTAL (COM BDI)	(R\$) - PM TOTAIS
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	70,00	70,00	37,60	2.632,00	3.263,68	
6	SINAPI	PAISAGISMO / URBANISMO							121.083,83
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1320,00	1320,00	1,57	2.072,40	2.569,78	
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1320,00	1320,00	61,47	81.140,40	100.614,10	
96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,00	66,00	84,06	5.547,96	6.879,47	
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	573,00	573,00	3,09	1.770,57	2.195,51	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	573,00	573,00	8,57	4.910,61	6.089,16	
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (conforme projeto e NBR 9050)	un	5,00	5,00	362,00	1.810,00	2.244,40	
7	SINAPI	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							7.009,96
72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	294,40	294,40	14,64	4.310,02	5.344,42	
5213445	SICRO	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	un	2,00	2,00	270,33	540,66	670,42	
92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	8,00	68,44	547,52	678,92	
2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	4,00	4,00	63,75	255,00	316,20	
8	SINAPI	DRENAGEM							72.172,43
90102	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	406,50	406,50	8,07	3.280,46	4.067,77	
1600404	SICRO	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 1.000 mm	M	107,00	107,00	8,03	859,21	1.065,42	
94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	372,40	372,40	24,94	9.287,68	11.516,72	
94105	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	21,68	21,68	208,10	4.511,61	5.594,40	
92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	271,00	271,00	98,54	26.704,34	33.113,38	

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	Av Eleotério de Souza Padilha	ORÇAMENTO APROVADO				756.709,80
					QUANT.	UNIT.	TOTAL (SEM BDI)	TOTAL (COM BDI)	(R\$) - PM TOTAIS
97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	18,48	18,48	34,13	630,72	782,09	
BLS 02	SICRO	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	un	14,00	14,00	923,54	12.929,56	16.032,65	
9	SINAPI	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							4.651,46
74022/42	SINAPI	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UN	6,00	6,00	73,35	440,10	545,72	
74022/42	SINAPI	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UN	6,00	6,00	73,35	440,10	545,72	
74022/6	SINAPI	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	6,00	6,00	130,42	782,52	970,32	
74022/25	SINAPI	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UN	6,00	6,00	130,42	782,52	970,32	
74022/10	SINAPI	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	6,00	6,00	154,86	929,16	1.152,16	
74022/58	SINAPI	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	6,00	6,00	55,94	335,64	416,19	
	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	UM	1,00	1,00	41,15	41,15	51,03	
x		PREÇO GLOBAL							756.709,80

Eng° Civil Ovídio Luiz Druszc
CREA 19.236-D/PR.

Prefeito Carlos Eugênio Stabach
Gestão 2017-2020