


ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA

SINAPI FEVEREIRO 2022 - SEM DESONERAÇÃO

X		ESCRITÓRIO REGIONAL	:	
X		SUBPROJETO	:	CONSTRUÇÃO CIVIL
X		PROTOCOLO	:	
X		ARQ Nº	:	
X		LOCAL	:	
X		BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS	:	15,28%
X		BDI (%) - SERVIÇOS	:	22,88%
X		DESCONTO (%)	:	

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA-PR												
Projeto:		REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL												
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL					IMPRIMIR			
						QUANT	UNIT	(R\$) - SEDU	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	ITENS	FINAL	Original + Final	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									7.180,87	X	x	x
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										xx	x	x
1.1.3		ANDAIMES	0		0,00							xx	x	x
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	20,49	25,18	150,00	25,18	3.777,00	3.777,00			x	x	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS	0		0,00							xx	x	x
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	0		0,00							xx	x	x
COMPOSIÇÃO	ORSE 00051	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	2770,08	3.403,87	1,00	3.403,87	3.403,87	3.403,87			x	x	
6		COBERTURA	0	0,00	0,00						217.887,35	X	x	x
6.1		MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA	0	0,00	0,00							xx	x	x
97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,41	5,42	1.805,06	5,42	9.783,43	9.783,43			x	x	
6.5		TELHA METALICA	0	0,00	0,00							xx	x	x
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	91,08	111,92	1.805,06	111,92	202.022,32	202.022,32			x	x	
6.13		RUFOS	0	0,00	0,00							xx	x	x
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,92	72,40	84,00	72,40	6.081,60	6.081,60			x	x	
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	0		0,00						4.530,70	X	x	x
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)										xx	x	x
ORSE	02450	LIMPEZA GERAL	M2	2,04	2,51	1.805,06	2,51	4.530,70	4.530,70			x	x	
x		TOTAL GERAL									229.598,92 229.598,92 229.598,92	X	x	x
x		REFERÊNCIA : SINAPI FEVEREIRO 2022					ÁREA INICIAL		1.805,06 m2		127,20 /m2	x	x	x

DocuSigned by:

F094797BF8F4475...

CONFERÊNCIA